

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานตราชุดเข้าเมือง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๓๓ งวดงาน ดังนี้

**งวดที่ ๑ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาไว้จ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

- งานตามดินปรับพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ๘๐% , ปักผังตำแหน่งที่ตั้งและกำหนดคราดับของอาคาร แล้วเสร็จ  
งานเจาะสำรวจชั้นดิน ตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ  
งานหล่อคอนกรีตคานคอดิน ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ซุ้มด้านหน้า แล้วเสร็จ  
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

**งวดที่ ๒ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาไว้จ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ , วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า  
พื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.  
ทางขึ้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ซุ้มด้านหน้า แล้วเสร็จ  
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

**งวดที่ ๓ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาไว้จ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ , วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า  
พื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.  
ทางขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตห้องเส-ชื่อ ค.ส.ล. ซุ้มด้านหน้า แล้วเสร็จ , เทคอนกรีตหลังคา  
ค.ส.ล. คุลมบันไดทางขึ้นด้านหน้าอาคารฯ แล้วเสร็จ  
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

**งวดที่ ๔ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาไว้จ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ , วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า  
พื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.  
ทางขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ  
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ) พื้นที่ตรวจที่..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก ..... กรรมการ/เลขานุการ

**งวดที่ ๕ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ , วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับพื้นชั้นคาดฟ้า แล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ทางขึ้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ , ก่อผนังติดตั้งกับประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นส่วนที่เป็นอุล米เนียม) ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕% , เดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕% , เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕%
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

**งวดที่ ๖ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้นหลังคาดฟ้า แล้วเสร็จ , เทคอนกรีตพื้นชั้นหลังคาดฟ้า แล้วเสร็จ หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นหลังคาดฟ้า แล้วเสร็จ , ก่อผนังติดตั้งกับประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นส่วนที่เป็นอุล米เนียม) ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕% , เดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕% , เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕%
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

**งวดที่ ๗ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

- หล่อคอนกรีตโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ , ติดตั้งโครงหลังคา พร้อมทาสีเหล็กโครงหลังคา มุงหลังคา และติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา แล้วเสร็จ ๙๕% , ก่อผนังติดตั้งกับประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นส่วนที่เป็นอุล米เนียม) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ , เดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาล - ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ , ฉาบปูนผนังภายนอก-ภายนอกในอาคารชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕%
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

01.

(ลงชื่อ) พื้นต้าราจโพ.....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) .....	กรรมการ
(ลงชื่อ) ร้อยต้าราจเอก.....	กรรมการ/เลขานุการ

งวดที่ ๘ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ฉาบปูนผนังภายนอก-ภายในอาคารชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕% , งานตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕% , งานเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕% , ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕% , ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องสุขา ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕% , เดินท่อลมระบบปรับอากาศห้องประชุม แล้วเสร็จ ๙๕%
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๙ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ฉาบปูนผนังภายนอก-ภายในอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ , งานตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕% , งานเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕% , ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕% , ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องสุขา ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕% , ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕%
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๐ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๙ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานตกแต่งผิวพื้น-ผิวนังภายนอก-ภายในอาคารส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ติดตั้งบานประตู-บานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๕% , ติดตั้งผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ติดตั้งราบบันได-ราวกันตกระเบียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕% ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ) พันตรีราโจ..... ประธานกรรมการ  
CJ.

(ลงชื่อ) Dr. Jimmy..... กรรมการ  
Dm

(ลงชื่อ) รองค่าตรวจเอกสาร..... กรรมการ/เลขานุการ

**งวดที่ ๑๑ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างที่تكلงทำสัญญาไว้จ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

- งานตกแต่งผิวน้ำ-ผิวน้ำภายนอกอาคารส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ , ทาสีรองพื้นอาคาร แล้วเสร็จ , ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ , ตอกเสาเข็มงานรั้ว และงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. และเสารั้ว ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ก่อผังรั้ว และป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

**งวดที่ ๑๒ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๒ ของวงเงินค่าจ้างที่تكلงทำสัญญาไว้จ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

- ติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ , ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จ , ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ , งานตกแต่งฉากร เคาน์เตอร์ เวที และงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ , งานทาสี และงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือ ของตัวอาคารที่ทำการฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ , งานรั้ว ป้ายชื่อ ประตูรั้ว ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

**งวดที่ ๑๓ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๒ ของวงเงินค่าจ้างที่تكلงทำสัญญาไว้จ้าง  
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

- งานสาธารณูปโภคทั่วไป , ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ , งานระบบไฟฟ้า รอบผังบริเวณ , ระบบประปาและสุขาภิบาลรอบผังบริเวณ , งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ให้ดำเนินการในงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดในสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณ ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

- รวมกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๔๕๐ วัน

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท.....	ประยานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก.....	กรรมการ/เลขานุการ